

Materialliste

Herman-Gmeiner-Schule Waldsee

Stammholz Robinie	22 fm (Festmeter IL= Industrieholz)		
Stammholz Robinie für Bretter falls mobiles Sägewerk	ca. fm Durchmesser mind. 30 cm Bretter 18 mm = 30 m ² Bretter 30 mm = 45 m ² Bretter 50 mm = 6 m ²		
Gewindestangen verzinkt Länge 1 m			
	M 12		15 Stück
Selbstsichernde Muttern	M 12		100 Stück
Schutzkappen	M 12		100 Stück
Unterlagscheiben, Stärke 3 mm, DIN 440	42x13 mm		100 Stück
Kotflügelscheiben Stärke 1 mm	15x5 mm		50 Stück
Spax mit Torx- Einsatz <u>T30</u>, Gelb verzinkt mit Schaft Original Spax oder Würth mit Assy (gelb)			
	Bits T 30		10 Stück
	4x50 mm		50 Stück
	5x35 mm		400 Stück
	5x50 mm		400 Stück
	6x50 mm		800 Stück
	6x70 mm		3.000 Stück
	6x90 mm		300 Stück
Spax mit Torx- Einsatz <u>T40</u>, Gelb verzinkt mit Schaft Original Spax oder Würth mit Assy (lila)			
	Bits T40		10 Stück
	8x100 mm		100 Stück
	8x140 mm		100 Stück
	8x200 mm		100 Stück
	8x280 mm		Spende Naturspur
Naturstein Sandsteinfindlinge	Ca. 40x40x60 cm		7,5 Tonnen
Schotter (versch.Körnung)	(0/32, 2/32, 0/16, 0/8		3 Tonnen
Drainkies/Sickerkies	Körnung 32 - 64 mm		2 Tonnen
Feinkies/Riesel	2-8mm Rundkies als Fallschutz		100 Tonnen

Farben	z.B. Osmo Einmal-Lasur HS plus Landhausfarbe oder Auro Aquaholzlasuren	
Siebdruckplatten	18 mm, wasserfest	25 m ²
Kompost steril		3 m ³
Mageres Pflanzsubstrat / Mutterboden		50 Tonnen
Pflanz*- und Saatgut gemäß Liste	nach Abschluss der Bauphase in Absprache	
Anbauteile: Seile, Netz, Hangelringe, Klettergriffe	Bestellung in Absprache über Naturspur möglich	
Rutschstange	Edelstahlrohr min. 40 mm	
Anbau-Muldenrutsche	Edelstahl h: 2 m z.B. Kaiser & Kühne	
Zollstöcke und Bleistifte		je 10 Stück
Staubmasken		10 Stück
Handschuhe für Kinder und Erwachsene		je 20 Stück